
PRZEDMIARY

NAZWA INWESTYCJI: REMONT GPZ na potrzeby Poradni Ginekologiczno - Położniczej
ADRES INWESTYCJI: Andrespol ul. Rokicińska 125
NAZWA INWESTORA: Gminna Przychodnia Zdrowia
ADRES INWESTORA: Andrespol, ul. Rokicińska 125

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Szymon Tarka

DATA OPRACOWANIA: Październik 2023

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Wycena dotyczy zakresu prac remontowych koniecznych do wykonania w celu dostosowania istniejących pomieszczeń Gminnej Przychodni Zdrowia na potrzeby PORADNI GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEJ.

Zakres obejmuje wykonanie prac rozbiórkowo - demontażowych:

Dopasowanie wejść do budynku zgodnie z wymogami przepisów pożarowych od strony ul. Ceramicznej (wys 1,9m). i od strony Przychodni Zdrowia (szerokość 75 cm) z demontażem drzwi wewnętrznych

Skucie płytek ceramicznych w pomieszczeniach istniejących,

Skucie zbędnej nadlewki betonowej.

Demontaż istniejących sufitów podwieszanych gk.

Przebudowę istniejącej łazienki na potrzeby osób niepełnosprawnych z dostępem ogólnym dla pacjentów

Likwidacja schodów wejścia od strony ul. Ceramicznej

Zakres montażu i remontów:

Montaż drzwi przedsionka o wys. 2 m

Montaż drzwi ppoż EI60 od strony Przychodni Zdrowia.

Wykonanie okładzin ścian i podłogi w gabinecie z wykładziny rolowanej

Wykonanie ścian i podłóg w łazienkach z płytek ceramicznych, na warstwie systemowej folii w płynie.

Montaż urządzeń sanitarnych dostosowanych do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych przy recepcji

Montaż urządzeń sanitarnych dostosowanych do potrzeb pacjentek w gabinecie ginekologicznym

Wykonanie

Wykonanie schodów wejścia z kostki betonowej prostokątnej. Schody z ułatwieniem wejścia dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni z pochwytem oraz barierką.

Montaż drzwi wewnętrznych do gabinetu oraz do łazienki przy gabinecie. Montaż sufitów podwieszanych modułowych typu Armstrong 60x60 cm

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Demontaże i rozbiórki									
2	Prace wykończeniowe									
3	Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Ceramicznej									
	Kosztorys netto									
	VAT 23%									
	Kosztorys brutto									

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Demontaże i rozbiórki			
1.1		Gabinet Ginekologiczny			
1 d.1.1	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		16,4 {Płytki posadzki w gabinecie}	m2	16,400	
		3,5 {Płytki posadzki w przedsionku}	m2	3,500	
				RAZEM	19,900
2 d.1.1	KNK 2-06 0801-05	Rozbiórka podbudowy ze żwirobetonu gr 10 cm. Niwelacja różnicy wysokości posadzki w gabinecie i poczekalni do poziomu posadzek pozostałej części Przychodni.	m3		
		(16,4 + 3,5) * 0,1	m3	1,990	
				RAZEM	1,990
3 d.1.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		(3,1 + 4,1) * 2 * 2,9 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,8 {Płytki ścian w gabinecie}	m2	37,260	
		(1,6 + 4,1 * 2) * 2,9 {Płytki ścian w przedsionku}	m2	28,420	
				RAZEM	65,680
4 d.1.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru drzwi.	m2		
		0,9 * 2 {Demontaż drzwi wejścia do gabinetu}	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5 d.1.1	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Poszerzenie otworu przejścia do gabinetu	m2		
		0,2 * 2 + 1,1 * 1,4 {Powiększenie otworu po drzwiach wejścia do gabinetu}	m2	1,940	
				RAZEM	1,940
6 d.1.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		16,4 {Gabinet}	m2	16,400	
		3,5 {Przedsionek}	m2	3,500	
				RAZEM	19,900
7 d.1.1	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1 * 2,05 * 0,2 {Przejście do gabinetu z korytarza ogólnodostępnego}	m3	0,410	
				RAZEM	0,410
1.2		Wejście do budynku z przedsionkiem			
8 d.1.2	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych przedsionka	m2		
		1,8 * 1,9	m2	3,420	
				RAZEM	3,420
9 d.1.2	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej: powiększenie otworu drzwiowego - dopasowanie do wymogów ppoż.	m3		
		0,4 * 2,1 * 0,2 {Powiększenie otworu drzwiowego}	m3	0,168	
				RAZEM	0,168
10 d.1.2	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		2,11 * 1,42 {Przedsionek}	m2	2,996	
				RAZEM	2,996
11 d.1.2	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek: rozebranie cokołu w przedsionku	m2		
		0,12 * (1,43 + 0,8 + 0,9) {Przedsionek}	m2	0,376	
				RAZEM	0,376
12 d.1.2	KNR 13-23 0107-01	Wykucie pogłębienia w posadzce monolitycznej lastrykowej pod wycieraczkę systemową	m2		
		1,2 * 2 {Przedsionek}	m2	2,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,400
1.3		Ubikacja dla niepełnosprawnych - rozbiórka istniejącej ubikacji			
13 d.1.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru drzwi.	m2		
		0,9 * 2 {Demontaż drzwi wejścia do WC}	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
14 d.1.3	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		2 * 0,8 {PrzedSIONEK}	m2	1,600	
		1,53 * 2 {Wc istniejące}	m2	3,060	
				RAZEM	4,660
15 d.1.3	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek.	m2		
		(0,8 * 2 + 2 * 2) * 2,5 - 0,7 * 2 - 0,8 * 2 {PrzedSIONEK}	m2	11,000	
		(1,58 + 2,3) * 2 * 2,5 - 0,7 * 2 {Wc istniejące}	m2	18,000	
				RAZEM	29,000
16 d.1.3	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		3 * 2,11 * 0,2 {ściana oddzielenia wc od korytarza}	m3	1,266	
				RAZEM	1,266
17 d.1.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Przejęcie wewnętrzne do Przychodni Zdrowia - dostosowanie do wymogów ppoż			
22 d.1.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru drzwi.	m2		
		0,8 * 2 {Demontaż drzwi od strony Przychodni Zdrowia}	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
23 d.1.4	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		0,4 * 2,11 * 0,3 {powiększenie otworu drzwi - dopasowanie do wymogów ppoż. - drzwi od strony Przychodni}	m3	0,253	
		0,1 * 2,11 * 0,3 {powiększenie otworu drzwi - dopasowanie do wymogów ppoż. - otwór drzwiowy}	m3	0,063	
				RAZEM	0,316
24 d.1.4	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		3,9 {PrzedSIONEK przejścia}	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
25 d.1.4	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek.	m2		
		9 * 1,7 - 0,85 * 2,2 - 0,75 * 2 - 1,1 * 2 {PrzedSIONEK}	m2	9,730	
				RAZEM	9,730

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Prace wykończeniowe			
2.1		Wejście od ul. Ceramicznej i przedsionek wejściowy			
26	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zgodnie z wymaganiami ppoż. Drzwi dwuskrzydłowe: skrzydło czynne szer. 120 cm. skrzydło bierne szerokości 40 cm.	m2		
d.2.1		1,6 * 2,0	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
27	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 1x2 m. Wierzch wycieraczki zlicowany z górą posadzki. Wycieraczka gr. 22 mm	szt.		
d.2.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro:	m2		
d.2.1		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
d.2.1		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2		
d.2.1		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		Gabinet z toaletą dla pacjentek			
31	KNR AT-43 0102-02	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili C mocowanych do ścian za pomocą uchwyty.	m2		
d.2.2		2,3 * 3,2 {wykonanie ścian podziału pomieszczeń}	m2	7,360	
				RAZEM	7,360
32	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
d.2.2		4,4 {Toaleta pacjentek}	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
33	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
d.2.2		4,4 {Toaleta pacjentek}	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
34	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.2.2		2,2 * 2 + 1,8 * 2 {Toaleta pacjentek}	m	8,000	
				RAZEM	8,000
35	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
d.2.2		4,4 {Toaleta pacjentek}	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
36	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
d.2.2		4,4 {Toaleta pacjentek}	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
37	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki gładkie, matowe, R9, odporność na plamienie 4, grubość 8 mm, rektyfikowane, klasa ścieralności 4	m2		
d.2.2		4,4 {Toaleta pacjentek}	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
38	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2		
d.2.2		(2,2 + 1,8) * 2 - 0,9 * 2 - 0,8 * 1,8	m2	4,760	
				RAZEM	4,760
39	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10- 15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
d.2.2		15,4 {Gabinet}	m2	15,400	
				RAZEM	15,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		15,4 {Gabinet}	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
41 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		15,4 {Gabinet}	m2	15,400	
				RAZEM	15,400
42 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Wyrównanie ścian pod układaną wykładzinę.	m2		
		(3 + 4,02) * 2 * 2,8 - 0,9 * 2 * 3 - 1,5 * 1,8 {Gabinet}	m2	31,212	
				RAZEM	31,212
43 d.2.2	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.42	m2	31,212	
				RAZEM	31,212
44 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.42 {Gabinet}	m2	31,212	
				RAZEM	31,212
45 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Sufity rastrowe zwykłe.Gabinet i przedsionek. Sufit obniżony o ok. 30 cm.	m2		
		15,36 + 4,4	m2	19,760	
				RAZEM	19,760
46 d.2.2	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej. Panele oświetleniowe LED 60x60 do sufitów modułowych	szt.		
		6 {założono - rzeczywista ilość winna być dobrana tak, by spełniać warunki oświetleniowe dla pomieszczeń - zgodnie z obowiązującymi Normami}	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
47 d.2.2	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903 -1	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Baterie umywalkowe z ogranicznikiem zużycia ilości wody: chromowane, stojące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Zakup, Dostawa i Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Ceramiczne, wolnostojące, z deską wolnoopadającą przeciwbakteryjną.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.2.2	KNR 2-15 0224-03 analogia	Zakup, Dostawa i Montaż bidetu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Zakup, Dostawa i Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem "butelkowym" Umywalka dla niepełnosprawnych szerokości 58 cm, głębokości 45-50 cm. Umywalka z uformowaniem pozwalającym przybliżyć się osobie niepełnosprawnej kranu.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.2	wycena indywidualna	Komplet pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z DIN 18024-2 Pochwyty przy umywalce Pochwyty przy ustępie Pochwyty przy bidecie Atestowane ze stali nierdzewnej, udźwig minimalny 110 kg.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2.2	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych/ Drzwi do gabinetu z zamkiem i wkładką.	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
54 d.2.2	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych/ Drzwi do łazienki przy gabinecie. Drzwi z otworami przewiewnymi i zamknięciem od wewnątrz.	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2.3		Ubikacja dla niepełnosprawnych (przy wejściu głównym)			
55 d.2.3	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
		6,3 {Toaleta przy wejściu}	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
56 d.2.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
		6,3 {Toaleta przy wejściu}	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
57 d.2.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2 {Toaleta pacjentek}	m	8,780	
				RAZEM	8,780
58 d.2.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2 {Toaleta pacjentek}	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
59 d.2.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2 {Toaleta pacjentek}	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
60 d.2.3	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki gładkie, matowe, R9, odporność na plamienie 4, grubość 8 mm, rektyfikowane, klasa ścieralności 4	m2		
		(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2 {Toaleta pacjentek}	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
61 d.2.3	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2		
		(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2 {Toaleta pacjentek}	m2	8,780	
				RAZEM	8,780
62 d.2.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Sufity rastrowe zwykłe. Szatnie i Korytarze	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
63 d.2.3	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej. Panele oświetleniowe LED 60x60 do sufitów modułowych	szt.		
		6 {założono - rzeczywista ilość winna być dobrana tak, by spełniać warunki oświetleniowe dla pomieszczeń - zgodnie z obowiązującymi Normami}	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2.3	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903 -1	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
65 d.2.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Baterie umywalkowe z ogranicznikiem zużycia ilości wody: chromowane, stojące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.2.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Ceramiczne, wolnostojące, z deską wolnoopadającą przeciwbakteryjną.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.2.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem "butelkowym" Umywalka dla niepełnosprawnych szerokości 58 cm, głębokości 45-50 cm. Umywalka z uformowaniem pozwalającym przybliżyć się osobie niepełnosprawnej kranu.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.2.3	wycena indywidualna	Przewijak dla dzieci: Atestowany, Maksymalne obciążenie 25 kg. Pas regulowany zabezpieczający dziecko przed wypadnięciem. Stalowe zawiasy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.2.3	wycena indywidualna	Komplet pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z DIN 18024-2 Pochwyty przy umywalce Pochwyty przy ustępie Pochwyty przy bidetzie Atestowane ze stali nierdzewnej, udźwig minimalny 110 kg.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Przeście wewnętrzne do Przychodni Zdrowia			
70 d.2.4	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zgodnie z wymaganiami ppoż. Drzwi jednoskrzydłowe: szer. 110 cm. EI 60. aluminium z zawiasami samozamykającymi, lub samozamykaczem, przeszklone	m2		
		1,1 * 2,0	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
71 d.2.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		9 * 2,2 - 0,85 * 2,2 - 0,75 * 2 - 1,1 * 2 {Przedsiónek}	m2	14,230	
				RAZEM	14,230
72 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.71	m2	14,230	
				RAZEM	14,230
3		Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Ceramicznej			
73 d.3	KNR 19-01 0205-07	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - ławy, płyty stopnie - schody przed wejściem od strony ul. Ceramicznej	m3		
		(1,1 * 2 + 2,35 * 0,75) * 0,2 + 0,5 * 1,1 * 1,6	m3	1,673	
				RAZEM	1,673

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.3	KNR 2-31 23103-01 analogia	Schody z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej. Kostka bezfazowa, stopnie z palisady	m2		
		$2 * 1,7 + 2,5 * 1,2 + 0,5 * 0,6$	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
75 d.3	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o pochwytach okrągłych fi 50, osadzone i zabetonowane na słupkach fi 50 o masie do 10 kg	m		
		$2,6 + 0,4$	m	3,000	
				RAZEM	3,000
76 d.3	KNR-W 2-02 1207-02	Pochwyty dla niepełnosprawnych wzdłuż pochylni	m		
		3,1	m	3,100	
				RAZEM	3,100

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Demontaże i rozbiórki						
1.1		Gabinet Ginekologiczny						
1 d.1.1	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	19,900				
1*	999	przedmiar = 16,4{Płytki posadzki w gabinecie} 16,400 3,5{Płytki posadzki w przedsionku} 3,500 RAZEM 19,900 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	13,7310				
2*	34000	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,06 m-g/m2	m-g	1,1940				
3*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,02 m-g/m2	m-g	0,3980				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNK 2-06 0801-05	Rozbiórka podbudowy ze żwirobetonu gr 10 cm. Niwelacja różnicy wysokości posadzki w gabinecie i poczekalni do poziomu posadzek pozostałej części Przychodni.	m3	1,990				
1*	999	przedmiar = (16,4 + 3,5) * 0,1 = 1,990 m3 -- R -- robocizna 6,62 r-g/m3	r-g	13,1738				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2	65,680				
1*	999	przedmiar = (3,1 + 4,1) * 2 * 2,9 - 0,9 * 2 - 1,5 * 1,8 {Płytki ścian w gabinecie} 37,260 (1,6 + 4,1 * 2) * 2,9 {Płytki ścian w przedsionku} 28,420 RAZEM 65,680 m2 -- R -- robocizna 1,12 r-g/m2	r-g	73,5616				
2*	34000	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,07 m-g/m2	m-g	4,5976				
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t 0,04 m-g/m2	m-g	2,6272				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru drzwi.	m2	1,800				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 0,9 * 2 {Demontaż drzwi wejścia do gabinetu} = 1,800 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	7,0200				
2*	39000	-- S -- środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Poszerzenie otworu przejścia do gabinetu	m2	1,940				
1*	999	przedmiar = 0,2 * 2 + 1,1 * 1,4 {Powiększenie otworu po drzwiach wejścia do gabinetu} = 1,940 m2 -- R -- robocizna 2,27 r-g/m2	r-g	4,4038				
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe 2,06 m2/m2	m2	3,9964				
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m2	m	1,4744				
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m2	m	3,9770				
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m2	szt.	7,8764				
6*	1346399	blachowkręty 27,76 szt./m2	szt.	53,8544				
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,00196 t/m2	t	0,0038				
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1,03 m2/m2	m2	1,9982				
9*	3903010	taśma 3,626 m/m2	m	7,0344				
10*	3930099	woda 0,00127 m3/m2	m3	0,0025				
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
12*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0776				
13*	39000	środek transportowy 0,0288 m-g/m2	m-g	0,0559				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
6 d.1.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza przedmiar =	m2	19,900				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	16,4{Gabinet} 16,400 3,5{Przedsiónek} 3,500 RAZEM 19,900 m2 -- R -- robocizna 0,32 r-g/m2	r-g	6,3680				
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo- wapiennej	m3	0,410				
1*	999	przedmiar = 1 * 2,05 * 0,2 {Przejście do gabinetu z korytarza ogólnodostępnego} = 0,410 m3 -- R -- robocizna 42,12 r-g/m3	r-g	17,2692				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Gabinet Ginekologiczny								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.2		Wejście do budynku z przedsiönkiem						
8 d.1.2	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych przedsiönka	m2	3,420				
1*	999	przedmiar = 1,8 * 1,9 = 3,420 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	13,3380				
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze 11,5 %	%					
3*	39000	-- S -- środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,1368				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
9 d.1.2	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo- wapiennej: powiększenie otworu drzwiowego - dopasowanie do wymogów ppoż.	m3	0,168				
1*	999	przedmiar = 0,4 * 2,1 * 0,2 {Powiększenie otworu drzwiowego} = 0,168 m3 -- R -- robocizna 42,12 r-g/m3	r-g	7,0762				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
10 d.1.2	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	2,996				
1*	999	przedmiar = 2,11 * 1,42 {PrzedSIONEK} = 2,996 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- S --	r-g	2,0672				
2*	34000	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,06 m-g/m2	m-g	0,1798				
3*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,02 m-g/m2	m-g	0,0599				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
11 d.1.2	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek: rozebranie cokołu w przedSIONKU	m2	0,376				
1*	999	przedmiar = 0,12 * (1,43 + 0,8 + 0,9) {PrzedSIONEK} = 0,376 m2 -- R -- robocizna 1,12 r-g/m2 -- S --	r-g	0,4211				
2*	34000	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,07 m-g/m2	m-g	0,0263				
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,0150				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
12 d.1.2	KNR 13-23 0107-01	Wykucie pogłębienia w posadzce monolitycznej lastrykowej pod wycieraczkę systemową	m2	2,400				
1*	999	przedmiar = 1,2 * 2 {PrzedSIONEK} = 2,400 m2 -- R -- robocizna 0,66 r-g/m2 -- S --	r-g	1,5840				
2*	34000	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,06 m-g/m2	m-g	0,1440				
3*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,02 m-g/m2	m-g	0,0480				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wejście do budynku z przedSIONKIEM								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.3		Ubikacja dla niepełnosprawnych - rozbiórka istniejącej ubikacji						
13 d.1.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru drzwi.	m2	1,800				
		przedmiar = 0,9 * 2 {Demontaż drzwi wejścia do WC} = 1,800 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	7,0200				
2*	39000	-- S -- środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
14 d.1.3	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	4,660				
		przedmiar = 2 *0,8{PrzedSIONEK} 1,600 1,53 *2{Wc istniejące} 3,060 RAZEM 4,660 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	3,2154				
2*	34000	-- S -- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,06 m-g/m2	m-g	0,2796				
3*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,02 m-g/m2	m-g	0,0932				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
15 d.1.3	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek.	m2	29,000				
		przedmiar = (0,8 *2 +2 *2) *2,5-0,7 *2- 11,000 0,8 *2{PrzedSIONEK} (1,58 +2,3) *2 *2,5-0,7 18,000 *2{Wc istniejące}						
1*	999	-- R -- robocizna 1,12 r-g/m2	r-g	32,4800				
2*	34000	-- S -- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,07 m-g/m2	m-g	2,0300				
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t 0,04 m-g/m2	m-g	1,1600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
16 d.1.3	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	1,266				
		przedmiar = 3 * 2,11 * 0,2 {ściana oddzielenia wc od korytarza} = 1,266 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 42,12 r-g/m3	r-g	53,3239				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
17 d.1.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,7 r-g/szt.	r-g	0,7000				
2*	5102701	-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm 2 szt./szt.	szt.	2,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
18 d.1.3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,44 r-g/kpl.	r-g	3,4400				
2*	5102701	-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000				
3*	6831801	sznur konopny smołowany 0,09 kg/kpl.	kg	0,0900				
4*	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
19 d.1.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1 r-g/kpl.	r-g	1,0000				
2*	5102706	-- M -- korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm 1 szt./kpl.	szt.	1,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
20 d.1.3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,46 r-g/szt.	r-g	0,4600				
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 10 %	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
21 d.1.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,32 r-g/szt.	r-g	0,3200				
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 10 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Ubikacja dla niepełnosprawnych - rozbiórka istniejącej ubikacji								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
1.4		Przejście wewnętrzne do Przychodni Zdrowia - dostosowanie do wymogów ppoż						
22 d.1.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru drzwi.	m2	1,600				
1*	999	przedmiar = 0,8 * 2 {Demontaż drzwi od strony Przychodni Zdrowia} = 1,600 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	6,2400				
2*	39000	-- S -- środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0640				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
23 d.1.4	KNNR 3 0303-01	Przebiccia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,316				
		przedmiar = 0,4 * 2,11 *0,3{powiększenie otworu drzwi - dopasowanie do wymogów ppoż. - drzwi od strony Przychodni}	0,253					
		0,1 * 2,11 *0,3{powiększenie otworu drzwi - dopasowanie do wymogów ppoż. - otwór drzwiowy}	0,063					
1*	999	RAZEM -- R -- robocizna 42,12 r-g/m3	0,316 m3 r-g	13,3099				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
24 d.1.4	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	3,900				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 3,9 {Przedśionek przejścia} = 3,900 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	2,6910				
2*	34000	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,06 m-g/m2	m-g	0,2340				
3*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,02 m-g/m2	m-g	0,0780				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
25 d.1.4	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek.	m2	9,730				
1*	999	przedmiar = 9 * 1,7 - 0,85 * 2,2 - 0,75 * 2 - 1,1 * 2 {Przedśionek} = 9,730 m2 -- R -- robocizna 1,12 r-g/m2	r-g	10,8976				
2*	34000	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,07 m-g/m2	m-g	0,6811				
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,3892				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Przejście wewnętrzne do Przychodni Zdrowia - dostosowanie do wymogów ppoż								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
Razem dział: Demontaże i rozbiórki								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2		Prace wykończeniowe						
2.1		Wejście od ul. Ceramicznej i przedśionek wejściowy						
26 d.2.1	KSNR 2 1003 -05	Montaż drzwi zgodnie z wymaganiami ppoż. Drzwi dwuskrzydłowe: skrzydło czynne szer. 120 cm. skrzydło bierne szerokości 40 cm.	m2	3,200				
1*	999	przedmiar = 1,6 * 2,0 = 3,200 m2 -- R -- robocizna 2,06 r-g/m2	r-g	6,5920				
2*	ks_2011	-- M -- drzwi Aluminiowe dwuskrzydłowe częściowo przeszklone P4, cztery zawiasy na skrzydło, asymetryczne 80+40, wysokość 200 cm 1 m2/m2	m2	3,2000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
4*	39000	-- S -- środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0960				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,1280				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
27 d.2.1	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 1x2 m. Wierzch wycieraczki zlicowany z górami posadzki. Wycieraczka gr. 22 mm	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,771 r-g/szt. -- M --	r-g	1,7710				
2*	1365099	Wycieraczka systemowa wewnętrzna 1 szt/szt.	szt	1,0000				
3*	2380807	zaprawa cementowa m. 80 0,007 m3/szt.	m3	0,0070				
4*	1512299	lakier asfaltowy 0,272 kg/szt.	kg	0,2720				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	39599	środek transportowy 0,007 m-g/szt.	m-g	0,0070				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
28 d.2.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro:	m2	3,000				
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,3564 r-g/m2 -- M --	r-g	1,0692				
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,0618				
3*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,2100				
4*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	0,3600				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,0927				
7*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0009				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
29 d.2.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	3,000				
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,2192 r-g/m2	r-g	0,6576				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1550599	-- M -- zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	14,2500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*	34312	-- S -- wyciąg 0,0093 m-g/m2	m-g	0,0279				
5*	39599	środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0003				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
30 d.2.1	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2	3,000				
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 2,9905 r-g/m2	r-g	8,9715				
2*	2520499	-- M -- płytki z kamieni sztucznych. Płytki 60x60, R9, Odporność na plamienie 4, klasa ścieralności 4, płytki gr. 8 mm, Mrozo odporne, Rektyfikowane, kolory szarości, przeznaczone na ścianę i podłogę. do wnętrza i na zewnątrz.	m2	3,1500				
3*	2380806	1,05 m2/m2 zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,0744				
4*	0000000	0,0248 m3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0374 m-g/m2	m-g	0,1122				
6*	39599	środek transportowy 0,0174 m-g/m2	m-g	0,0522				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wejście od ul. Ceramicznej i przedsionek wejściowy								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.2		Gabinet z toaletą dla pacjentek						
31 d.2.2	KNR AT-43 0102-02	Okładziny ściennie z płyt gipsowo- kartonowych montowane na konstrukcji z profili C mocowanych do ścian za pomocą uchwytów.	m2	7,360				
1*	999	przedmiar = 2,3 * 3,2 {wykonanie ścian podziału pomieszczeń} = 7,360 m2 -- R -- robocizna 1,75 r-g/m2	r-g	12,8800				
2*	1750899	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe H2 gr. 12,5 mm	m2	7,5808				
3*	1323399	1,03 m2/m2 profil C 1,89 m/m2	m	13,9104				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1323399	profil U 0,37 m/m2	m	2,7232				
5*	1323499	uchwyt bezpośredni do profili C 1,57 szt./m2	szt.	11,5552				
6*	1346399	wkręt TN 25 12,6 szt./m2	szt.	92,7360				
7*	1346399	wkręt "pchełka" 3,9 x 11 mm 3,15 szt./m2	szt.	23,1840				
8*	8990499	kołki rozporowe 2 szt./m2	szt.	14,7200				
9*	1568699	taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm 0,42 m/m2	m	3,0912				
10*	1740258	masa szpachlowa 0,26 kg/m2	kg	1,9136				
11*	3902099	taśma spoinowa 1,47 m/m2	m	10,8192				
12*	1740258	masa szpachlowa wykończeniowa 0,11 kg/m2	kg	0,8096				
13*	2310099	plyty lub maty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	7,7280				
14*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
15*	34000	wyciąg 0,025 m-g/m2	m-g	0,1840				
16*	at001	środek transportowy 0,016 m-g/m2	m-g	0,1178				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
32 d.2.2	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2	4,400				
1*	999	przedmiar = 4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400 m2 -- R -- robocizna 0,066 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2904				
2*	k400073	zaprawa szpachlowa np.RENOBUD 0,3 kg/m2	kg	1,3200				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*	95100	środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,0044				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
33 d.2.2	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	4,400				
1*	999	przedmiar = 4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400 m2 -- R -- robocizna 0,063 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2772				
2*	k400072	środek gruntujący np GRUNTOLIT-R 0,2 dm3/m2	dm3	0,8800				
Razem koszty bezpośrednie:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
34 d.2.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	8,000				
1*	999	przedmiar = 2,2 * 2 + 1,8 * 2 {Toaleta pacjentek} = 8,000 m -- R -- robocizna 0,084 r-g/m -- M --	r-g	0,6720				
2*	k400070	folia płynna systemowa np.FOLBIT 0,32 dm3/m	dm3	2,5600				
3*	k400071	taśma uszczelniająca 1,08 m/m	m	8,6400				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
35 d.2.2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	4,400				
1*	999	przedmiar = 4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400 m2 -- R -- robocizna 0,3564 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5682				
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,0906				
3*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,3080				
4*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	0,5280				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,1360				
7*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0013				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
36 d.2.2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	4,400				
1*	999	przedmiar = 4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400 m2 -- R -- robocizna 0,2192 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9645				
2*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	20,9000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	34312	wyciąg 0,0093 m-g/m2	m-g	0,0409				
5*	39599	środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0004				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
37 d.2.2	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki gładkie, matowe, R9, odporność na płamienie 4, grubość 8 mm, rektyfikowane, klasa ścieralności 4	m2	4,400				
1*	999	przedmiar = 4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400 m2 -- R -- robocizna 0,7459 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2820				
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych. Płytki 60x60, R9, Odporność na płamienie 4, klasa ścieralności 4, płytki gr. 8 mm, Mrozoodporne, Rektyfikowane, kolory szarości, przeznaczone na ścianę i podłogę. do wnętrza i na zewnątrz. 1,02 m2/m2	m2	4,4880				
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	20,9000				
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,3 kg/m2	kg	1,3200				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34312	wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,1386				
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,1188				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
38 d.2.2	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2	4,760				
1*	999	przedmiar = $(2,2 + 1,8) * 2 - 0,9 * 2 - 0,8 * 1,8 = 4,760$ m2 -- R -- robocizna 2,9905 r-g/m2 -- M --	r-g	14,2348				
2*	2520499	płytki z kamieni sztucznych. Płytki 60x60, R9, Odporność na płamienie 4, klasa ścieralności 4, płytki gr. 8 mm, Mrozoodporne, Rektyfikowane, kolory szarości, przeznaczone na ścianę i podłogę. do wnętrza i na zewnątrz. 1,05 m2/m2	m2	4,9980				
3*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0248 m3/m2	m3	0,1180				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	34000	-- S -- wyciąg 0,0374 m-g/m2	m-g	0,1780				
6*	39599	środek transportowy 0,0174 m-g/m2	m-g	0,0828				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
39 d.2.2	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero- cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2	15,400				
1*	999	przedmiar = 15,4 {Gabinet} = 15,400 m2 -- R -- robocizna 0,2995 r-g/m2	r-g	4,6123				
2*	1700604	-- M -- cement portlandzki szybkotwardniejący 40 0,0102 t/m2	t	0,1571				
3*	1602003	piasek o uziarnieniu do 1 mm 0,0149 m3/m2	m3	0,2295				
4*	1470799	polioctan winylu (winacet) 2,03 kg/m2	kg	31,2620				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0261 m-g/m2	m-g	0,4019				
7*	39599	środek transportowy 0,0118 m-g/m2	m-g	0,1817				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
40 d.2.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	15,400				
1*	999	przedmiar = 15,4 {Gabinet} = 15,400 m2 -- R -- robocizna 0,4287 r-g/m2	r-g	6,6020				
2*	1563499	-- M -- wykładzina heterogeniczna z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną 1,09 m2/m2	m2	16,7860				
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	9,2400				
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	1,5400				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0058 m-g/m2	m-g	0,0893				
7*	39599	środek transportowy 0,0063 m-g/m2	m-g	0,0970				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
41 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	15,400				
1*	999	przedmiar = 15,4 {Gabinet} = 15,400 m2 -- R -- robocizna 0,1261 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9419				
2*	1562700	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,4620				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
42 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Wyrównanie ścian pod układaną wykładzinę.	m2	31,212				
1*	999	przedmiar = (3 + 4,02) * 2 * 2,8 - 0,9 * 2 * 3 - 1,5 * 1,8 {Gabinet} = 31,212 m2 -- R -- robocizna 0,5093 r-g/m2 -- M --	r-g	15,8963				
2*	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	78,0300				
3*	1740100	gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	46,8180				
4*	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt./m2	szt.	1,3421				
5*	3930000	woda 0,0027 m3/m2	m3	0,0843				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34000	wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0905				
8*	39599	środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,1342				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
43 d.2.2	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	31,212				
1*	999	przedmiar = poz.42 = 31,212 m2 -- R -- robocizna 0,4287 r-g/m2 -- M --	r-g	13,3806				
2*	1563499	wykładzina heterogeniczna z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną 1,09 m2/m2	m2	34,0211				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1551000	klej winylowy osakrylowy 0,6 kg/m2	kg	18,7272				
4*	1530200	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	3,1212				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0058 m-g/m2	m-g	0,1810				
7*	39599	środek transportowy 0,0063 m-g/m2	m-g	0,1966				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
44 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	31,212				
1*	999	przedmiar = poz.42 {Gabinet} = 31,212 m2 -- R -- robocizna 0,1261 r-g/m2 -- M --	r-g	3,9358				
2*	1562700	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,9364				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
45 d.2.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Sufity rastrowe zwykłe.Gabinet i przedsionek. Sufit obniżony o ok. 30 cm.	m2	19,760				
1*	999	przedmiar = 15,36 + 4,4 = 19,760 m2 -- R -- robocizna 0,84 r-g/m2 -- M --	r-g	16,5984				
2*	2315999	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	57,3040				
3*	1323399	dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	33,9872				
4*	1323399	element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	31,6160				
5*	1323399	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	16,9936				
6*	1323450	wieszak 0,67 szt./m2	szt.	13,2392				
7*	1323450	pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	13,2392				
8*	1323490	klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	56,5136				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*	1323470	sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	32,6040				
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	49,9928				
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
12*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,1976				
13*	39000	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,1976				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
46 d.2.2	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej. Panele oświetleniowe LED 60x60 do sufitów modułowych	szt.	6,000				
1*	999	przedmiar = 6 {założono - rzeczywista ilość winna być dobrana tak, by spełniać warunki oświetleniowe dla pomieszczeń - zgodnie z obowiązującymi Normami} = 6,000 szt. -- R -- robocizna 1,12 r-g/szt.	r-g	6,7200				
2*	39511	samochód dostawczy do 1 t 0,04 m-g/szt.	m-g	0,2400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
47 d.2.2	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903 -1	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową	szt.	4,000				
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,96 * 1,1*1,035 = 1,09296 r-g/szt.	r-g	4,3718				
2*	6520299	-- M -- anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160 mm 1 * 1,035 = 1,035 szt./szt.	szt.	4,1400				
3*	6582299	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm 1,04 * 1,035 = 1,0764 szt./szt.	szt.	4,3056				
4*	6801502	śruby stalowe zgrubne z łbem 6- kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm 0,19 * 1,035 = 0,19665 kg/szt.	kg	0,7866				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	39510	samochód dostawczy 0,01 * 1,035 = 0,01035 m-g/szt.	m-g	0,0414				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
48 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Baterie umywalkowe z ogranicznikiem zużycia ilości wody: chromowane, stojące	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1 * 0,955 = 0,955 r-g/szt.	r-g	0,9550				
2*	5714400	bateria umywalkowa stojąca chromowana z czasowym wyłącznikiem 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*	5716201	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	2,0000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%					
5*	39511	-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
49 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Zakup, Dostawa i Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Ceramiczne, wolnostojące, z deską wolnoopadającą przeciwbakteryjną.	kpl.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.	r-g	3,6863				
2*	6354999	-- M -- urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe 1 szt./kpl.	szt.	1,0000				
3*	6356099	deski sedesowe typu 'kompakt' z polistyrenu, wolnoopadające 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%					
5*	39511	-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,01 m-g/kpl.	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
50 d.2.2	KNR 2-15 0224-03 analogia	Zakup, Dostawa i Montaż bidetu.	kpl.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.	r-g	3,6863				
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	6354999	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe 1 szt./kpl.	szt.	1,0000				
3*	6356099	deski sedesowe typu 'kompakt' z polistyrenu, wolnoopadające 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
5*	39511	samochód dostawczy 0.9 t 0,01 m-g/kpl.	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
51 d.2.2	KNR 2-15 0221-02	Zakup, Dostawa i Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem "butelkowym" Umywalka dla niepełnosprawnych szerokości 58 cm, głębokości 45-50 cm. Umywalka z uformowaniem pozwalającym przybliżyć się osobie niepełnosprawnej kranu.	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $1,96 * 0,955 = 1,8718$ r-g/szt. -- M --	r-g	1,8718				
2*	6351699	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe. Umywalka dla niepełnosprawnych 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*	6361799	wsporniki do umywalek porcelanowych 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
4*	5715999	syfony umywalkowe z CHROMOWANY ze spustem 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t 0,06 m-g/szt.	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
52 d.2.2	wycena indywidualna	Komplet pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z DIN 18024-2 Pochwyty przy umywalce Pochwyty przy ustępie Pochwyty przy bidecie Atestowane ze stali nierdzewnej, udźwig minimalny 110 kg. przedmiar = 1,000 kpl	kpl	1,000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
53 d.2.2	KSNR 2 1002 -01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych/ Drzwi do gabinetu z zamkiem i wkładką.	m2	1,800				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 0,9 * 2 = 1,800 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	0,9180				
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2	m2	1,8000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%					
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0360				
5*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
54 d.2.2	KSNR 2 1002 -01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych/ Drzwi do łazienki przy gabinecie. Drzwi z otworami przewiewnymi i zamknięciem od wewnątrz.	m2	1,800				
1*	999	przedmiar = 0,9 * 2 = 1,800 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	0,9180				
2*	2710299	-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2	m2	1,8000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%					
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,0360				
5*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0720				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Gabinet z toaletą dla pacjentek								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.3		Ubikacja dla niepełnosprawnych (przy wejściu głównym)						
55 d.2.3	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2	6,300				
1*	999	przedmiar = 6,3 {Toaleta przy wejściu} = 6,300 m2 -- R -- robocizna 0,066 r-g/m2	r-g	0,4158				
2*	k400073	-- M -- zaprawa szpachlowa np.RENOBUD 0,3 kg/m2	kg	1,8900				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	95100	środek transportowy 0,001 m-g/m2	m-g	0,0063				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
56 d.2.3	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	6,300				
1*	999	przedmiar = 6,3 {Toaleta przy wejściu} = 6,300 m2 -- R -- robocizna 0,063 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3969				
2*	k400072	środek gruntujący np GRUNTOLIT-R 0,2 dm3/m2	dm3	1,2600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
57 d.2.3	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	8,780				
1*	999	przedmiar = (3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2 {Toaleta pacjentek} = 8,780 m -- R -- robocizna 0,084 r-g/m -- M --	r-g	0,7375				
2*	k400070	folia płynna systemowa np.FOLBIT 0,32 dm3/m	dm3	2,8096				
3*	k400071	taśma uszczelniająca 1,08 m/m	m	9,4824				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
58 d.2.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	8,780				
1*	999	przedmiar = (3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2 {Toaleta pacjentek} = 8,780 m2 -- R -- robocizna 0,3564 r-g/m2 -- M --	r-g	3,1292				
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,1809				
3*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,6146				
4*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	1,0536				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,2713				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0026				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
59 d.2.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	8,780				
1*	999	przedmiar = $(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ {Toaleta pacjentek} = 8,780 m2 -- R -- robocizna 0,2192 r-g/m2 -- M --	r-g	1,9246				
2*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	41,7050				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
4*	34312	wyciąg 0,0093 m-g/m2	m-g	0,0817				
5*	39599	środek transportowy 0,0001 m-g/m2	m-g	0,0009				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
60 d.2.3	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki gładkie, matowe, R9, odporność na plamienie 4, grubość 8 mm, rektyfikowane, klasa ścieralności 4	m2	8,780				
1*	999	przedmiar = $(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ {Toaleta pacjentek} = 8,780 m2 -- R -- robocizna 0,7459 r-g/m2 -- M --	r-g	6,5490				
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych. Płytki 60x60, R9, Odporność na plamienie 4, klasa ścieralności 4, płytki gr. 8 mm, Mrozooodporne, Rektyfikowane, kolory szarości, przeznaczone na ścianę i podłogę. do wnętrz i na zewnątrz. 1,02 m2/m2	m2	8,9556				
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	41,7050				
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,3 kg/m2	kg	2,6340				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34312	wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	0,2766				
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	0,2371				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
61 d.2.3	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2	8,780				
1*	999	przedmiar = $(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ {Toaleta pacjentek} = 8,780 m2 -- R -- robocizna 2,9905 r-g/m2 -- M --	r-g	26,2566				
2*	2520499	płytki z kamieni sztucznych. Płytki 60x60, R9, Odporność na płamienie 4, klasa ścieralności 4, płytki gr. 8 mm, Mrozo odporne, Rektyfikowane, kolory szarości, przeznaczone na ścianę i podłogę. do wnętrz i na zewnątrz. 1,05 m2/m2	m2	9,2190				
3*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0248 m3/m2	m3	0,2177				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*	34000	wyciąg 0,0374 m-g/m2	m-g	0,3284				
6*	39599	środek transportowy 0,0174 m-g/m2	m-g	0,1528				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
62 d.2.3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Sufity rastrowe zwykłe. Szatnie i Korytarze	m2	6,300				
1*	999	przedmiar = 6,300 m2 -- R -- robocizna 0,84 r-g/m2 -- M --	r-g	5,2920				
2*	2315999	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	18,2700				
3*	1323399	dźwigar nośny z blachy kształtowej 1,72 m/m2	m	10,8360				
4*	1323399	element poprzeczny z blachy kształtowej 1,6 m/m2	m	10,0800				
5*	1323399	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny 0,86 m/m2	m	5,4180				
6*	1323450	wieszak 0,67 szt./m2	szt.	4,2210				
7*	1323450	pręt wieszaka 0,67 szt./m2	szt.	4,2210				
8*	1323490	klamerki mocujące 2,86 szt./m2	szt.	18,0180				
9*	1323470	sprężyny przyścienne 1,65 szt./m2	szt.	10,3950				
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt./m2	szt.	15,9390				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
12*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0630				
13*	39000	środek transportowy 0,01 m-g/m2	m-g	0,0630				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
63 d.2.3	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej. Panele oświetleniowe LED 60x60 do sufitów modułowych	szt.	6,000				
1*	999	przedmiar = 6 {założono - rzeczywista ilość winna być dobrana tak, by spełniać warunki oświetleniowe dla pomieszczeń - zgodnie z obowiązującymi Normami} = 6,000 szt. -- R -- robocizna 1,12 r-g/szt. -- S --	r-g	6,7200				
2*	39511	samochód dostawczy do 1 t 0,04 m-g/szt.	m-g	0,2400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
64 d.2.3	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903 -1	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową	szt.	6,000				
1*	999	przedmiar = 6,000 szt. -- R -- robocizna $0,96 * 1,1 * 1,035 = 1,09296$ r-g/szt. -- M --	r-g	6,5578				
2*	6520299	anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160 mm $1 * 1,035 = 1,035$ szt./szt.	szt.	6,2100				
3*	6582299	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm $1,04 * 1,035 = 1,0764$ szt./szt.	szt.	6,4584				
4*	6801502	śruby stalowe zgrubne z łbem 6- kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm $0,19 * 1,035 = 0,19665$ kg/szt.	kg	1,1799				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	39510	samochód dostawczy $0,01 * 1,035 = 0,01035$ m-g/szt.	m-g	0,0621				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
65 d.2.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Baterie umywalkowe z ogranicznikiem zużycia ilości wody: chromowane, stojące	szt.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1 * 0,955 = 0,955 r-g/szt.	r-g	0,9550				
2*	5714400	-- M -- bateria umywalkowa stojąca chromowana z czasowym wyłącznikiem 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*	5716201	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2 szt./szt.	szt.	2,0000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%					
5*	39511	-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,01 m-g/szt.	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
66 d.2.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Ceramiczne, wolnostojące, z deską wolnoopadającą przeciwbakteryjną.	kpl.	1,000				
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 3,86 * 0,955 = 3,6863 r-g/kpl.	r-g	3,6863				
2*	6354999	-- M -- urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe 1 szt./kpl.	szt.	1,0000				
3*	6356099	deski sedesowe typu 'kompakt' z polistyrenu, wolnoopadające 1 kpl./kpl.	kpl.	1,0000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%					
5*	39511	-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0,01 m-g/kpl.	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
67 d.2.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem "butelkowym" Umywalka dla niepełnosprawnych szerokości 58 cm, głębokości 45-50 cm. Umywalka z uformowaniem pozwalającym przybliżyć się osobie niepełnosprawnej kranu.	szt.	1,000				
		przedmiar = 1,000 szt. -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,96 * 0,955 = 1,8718 r-g/szt.	r-g	1,8718				
		-- M --						
2*	6351699	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe. Umywalka dla niepełnosprawnych 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
3*	6361799	wsporniki do umywalek porcelanowych 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
4*	5715999	syfony umywalkowe z CHROMOWANY ze spustem 1 szt./szt.	szt.	1,0000				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,2 %	%					
		-- S --						
6*	39511	samochód dostawczy 0.9 t 0,06 m-g/szt.	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
68 d.2.3	wycena indywidualna	Przewijak dla dzieci: Atestowany, Maksymalne obciążenie 25 kg. Pas regulowany zabezpieczający dziecko przed wypadnięciem. Stalowe zawiasy	szt.	1,000				
		przedmiar = 1,000 szt.						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
69 d.2.3	wycena indywidualna	Komplet pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z DIN 18024-2 Pochwyty przy umywalce Pochwyty przy ustępie Pochwyty przy bidecie Atestowane ze stali nierdzewnej, udźwig minimalny 110 kg.	kpl	1,000				
		przedmiar = 1,000 kpl						
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Ubikacja dla niepełnosprawnych (przy wejściu głównym)								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2.4		Przejście wewnętrzne do Przychodni Zdrowia						
70 d.2.4	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zgodnie z wymaganiami ppoż. Drzwi jednoskrzydłowe: szer. 110 cm. EI 60. aluminium z zawiasami samozamykającymi, lub samozamykaczem, przeszklone	m2	2,200				
		przedmiar = 1,1 * 2,0 = 2,200 m2						
		-- R --						
1*	999	robocizna 2,06 r-g/m2	r-g	4,5320				
		-- M --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	ks_2011	drzwi Aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone P4, EI 60, cztery zawiasy na skrzydło, wys 200 cm. szer. min. 110 cm	m2	2,2000				
3*	0000000	1 m2/m2 materiały pomocnicze(od M) 5 % -- S --	%					
4*	39000	środek transportowy 0,03 m-g/m2	m-g	0,0660				
5*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0880				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
71 d.2.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	14,230				
1*	999	przedmiar = $9 * 2,2 - 0,85 * 2,2 - 0,75 * 2 - 1,1 * 2$ {Przedsiomek} = 14,230 m2 -- R -- robocizna 0,4151 r-g/m2 -- M --	r-g	5,9069				
2*	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	35,5750				
3*	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt./m2	szt.	0,6119				
4*	3930000	woda 0,00175 m3/m2	m3	0,0249				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*	34000	wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,0256				
7*	39599	środek transportowy 0,0028 m-g/m2	m-g	0,0398				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
72 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	14,230				
1*	999	przedmiar = poz.71 = 14,230 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	1,6934				
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	4,0698				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Przejście wewnętrzne do Przychodni Zdrowia								
Razem koszty bezpośrednie:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:								
Razem dział: Prace wykończeniowe								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
3		Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Ceramicznej						
73 d.3	KNR 19-01 0205-07	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - ławy, płyty stopnie - schody przed wejściem od strony ul. Ceramicznej	m3	1,673				
1*	999	przedmiar = $(1,1 * 2 + 2,35 * 0,75) * 0,2 + 0,5 * 1,1 * 1,6 = 1,673$ m3 -- R -- robocizna 28 r-g/m3	r-g	46,8440				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
74 d.3	KNR 2-31 23103-01 analogia	Schody z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej. Kostka bezfazowa, stopnie z palisady	m2	6,700				
1*	999	przedmiar = $2 * 1,7 + 2,5 * 1,2 + 0,5 * 0,6 = 6,700$ m2 -- R -- robocizna 0,818 r-g/m2 -- M --	r-g	5,4806				
2*	2_31042	kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 6 cm 54 szt./m2	szt.	361,8000				
3*	1601899	piasek 0,0656 m3/m2	m3	0,4395				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
5*	12622	ubijak 0,204 m-g/m2	m-g	1,3668				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
75 d.3	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o pochwytach okrągłych fi 50, osadzone i zabetonowane na słupkach fi 50 o masie do 10 kg	m	3,000				
1*	999	przedmiar = $2,6 + 0,4 = 3,000$ m -- R -- robocizna 2,07 r-g/m -- M --	r-g	6,2100				
2*	1320099	balustrady i pochwyty stalowe 1 m/m	m	3,0000				
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,002 m3/m	m3	0,0060				
4*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,04 dm3/m	dm3	0,1200				
5*	1330199	elektrody 2 szt./m	szt.	6,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0300				
8*	72110	spawarka elektryczna wirująca 0,45 m-g/m	m-g	1,3500				
9*	39000	środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
76 d.3	KNR-W 2-02 1207-02	Pochwyty dla niepełnosprawnych wzdłuż pochylni	m	3,100				
1*	999	przedmiar = 3,100 m -- R -- robocizna 2,07 r-g/m -- M --	r-g	6,4170				
2*	1320099	balustrady i pochyty stalowe 1 m/m	m	3,1000				
3*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,002 m3/m	m3	0,0062				
4*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,04 dm3/m	dm3	0,1240				
5*	1330199	elektrody 2 szt./m	szt.	6,2000				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
7*	34000	wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,0310				
8*	72110	spawarka elektryczna wirująca 0,45 m-g/m	m-g	1,3950				
9*	39000	środek transportowy 0,01 m-g/m	m-g	0,0310				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Ceramicznej								
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty zakupu [Kz] 6,8%					
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp] 67,2% (R+S)					
RAZEM					
Zysk [Z] 11,5% (R+S+Kp (R+S))					
RAZEM					
Pozycje uproszczone					
RAZEM					

VAT 23% (R+M+S+U+K p(R+S)+Z(R+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie					
Koszty zakupu [Kz] 6,8%					
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp] 67,2% (R+S)					
RAZEM					
Zysk [Z] 11,5% (R+S+Kp (R+S))					
RAZEM					
Pozycje uproszczone					
RAZEM					
VAT 23% (R+M+S+U+K p(R+S)+Z(R+S))					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	554,3082		
2	robocizna	r-g	21,7046		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	plyty gipsowo-kartonowe	m2	3,9964	0,0000	3,9964		
2	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1,4744	0,0000	1,4744		
3	kształtowniki stalowe profilowane C	m	3,9770	0,0000	3,9770		
4	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	7,8764	0,0000	7,8764		
5	blachowkręty	szt.	53,8544	0,0000	53,8544		
6	gips budowlany szpachlowy	t	0,0038	0,0000	0,0038		
7	plyty z wełny mineralnej	m2	1,9982	0,0000	1,9982		
8	taśma	m	7,0344	0,0000	7,0344		
9	woda	m3	0,0025	0,0000	0,0025		
10	materiały pomocnicze	zł		0,0000	1 590,8449		
11	Wycieraczka systemowa wewnętrzna	szt	1,0000	0,0000	1,0000		
12	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0070	0,0000	0,0070		
13	lakier asfaltowy	kg	0,2720	0,0000	0,2720		
14	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	3,0000	0,0000	3,0000		
15	sznur konopny smołowany	kg	0,0900	0,0000	0,0900		
16	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000		
17	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1,0000	0,0000	1,0000		
18	zaprawa cementowa m. 12	m3	0,3333	0,0000	0,3333		
19	masa asfaltowa	kg	1,1326	0,0000	1,1326		
20	drewno opałowe	kg	1,9416	0,0000	1,9416		
21	zaprawa klejąca	kg	139,4600	0,0000	139,4600		
22	plytki z kamieni sztucznych. Plytki 60x60, R9, Odporność na płamienie 4, klasa ścieralności 4, plytki gr. 8 mm, Mrozoodporne, Rektyfikowane, kolory szarości, przeznaczone na ścianę i podłogę. do wnętrza i na zewnątrz.	m2	17,3670	0,0000	17,3670		
23	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m3	0,4102	0,0000	0,4102		
24	plytki z kamieni sztucznych. Plytki 60x60, R9, Odporność na płamienie 4, klasa ścieralności 4, plytki gr. 8 mm, Mrozoodporne, Rektyfikowane, kolory szarości, przeznaczone na ścianę i podłogę. do wnętrza i na zewnątrz.	m2	13,4436	0,0000	13,4436		
25	zaprawa spoinująca	kg	3,9540	0,0000	3,9540		
26	cement portlandzki szybkotwardniejący 40	t	0,1571	0,0000	0,1571		
27	piasek o uziarnieniu do 1 mm	m3	0,2295	0,0000	0,2295		
28	polioctan winylu (winacet)	kg	31,2620	0,0000	31,2620		
29	wykładzina heterogeniczna z PCW rulonowa wielowarstwowa z warstwą izolacyjną	m2	50,8071	0,0000	50,8071		
30	klej winylowy osakrylowy	kg	27,9672	0,0000	27,9672		
31	pasta podłogowa bezbarwna	kg	4,6612	0,0000	4,6612		
32	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	1,3984	0,0000	1,3984		
33	zaprawa szpachlowa np.RENOBUD	kg	3,2100	0,0000	3,2100		
34	środek gruntujący np GRUNTOLIT-R	dm3	2,1400	0,0000	2,1400		
35	folia płynna systemowa np.FOLBIT	dm3	5,3696	0,0000	5,3696		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
36	taśma uszczelniająca	m	18,1224	0,0000	18,1224		
37	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	113,6050	0,0000	113,6050		
38	gips budowlany zwykły	kg	46,8180	0,0000	46,8180		
39	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	1,9540	0,0000	1,9540		
40	woda	m3	0,1092	0,0000	0,1092		
41	płyty gipsowo-kartonowe H2 gr. 12,5 mm	m2	7,5808	0,0000	7,5808		
42	profil C	m	13,9104	0,0000	13,9104		
43	profil U	m	2,7232	0,0000	2,7232		
44	uchwyt bezpośredni do profili C	szt.	11,5552	0,0000	11,5552		
45	wkręt TN 25	szt.	92,7360	0,0000	92,7360		
46	wkręt "pchełka" 3,9 x 11 mm	szt.	23,1840	0,0000	23,1840		
47	kołki rozporowe	szt.	14,7200	0,0000	14,7200		
48	taśma uszczelniająca piankowa szer. 30 mm	m	3,0912	0,0000	3,0912		
49	masa szpachlowa	kg	1,9136	0,0000	1,9136		
50	taśma spoinowa	m	10,8192	0,0000	10,8192		
51	masa szpachlowa wykończeniowa	kg	0,8096	0,0000	0,8096		
52	płyty lub maty z wełny mineralnej	m2	7,7280	0,0000	7,7280		
53	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	szt.	75,5740	0,0000	75,5740		
54	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	44,8232	0,0000	44,8232		
55	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	41,6960	0,0000	41,6960		
56	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	22,4116	0,0000	22,4116		
57	wieszak	szt.	17,4602	0,0000	17,4602		
58	pręt wieszaka	szt.	17,4602	0,0000	17,4602		
59	klamerki mocujące	szt.	74,5316	0,0000	74,5316		
60	sprężyny przyścienne	szt.	42,9990	0,0000	42,9990		
61	łączniki rozporowe kpl.	szt.	65,9318	0,0000	65,9318		
62	anemostaty kołowe, typ D o śr. do 160 mm	szt.	10,3500	0,0000	10,3500		
63	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	szt.	10,7640	0,0000	10,7640		
64	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	1,9665	0,0000	1,9665		
65	bateria umywalkowa stojąca chromowana z czasowym wyłącznikiem	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
66	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	4,0000	0,0000	4,0000		
67	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	3,0000	0,0000	3,0000		
68	deski sedesowe typu 'kompakt' z polistyrenu, wolnoopadające	kpl.	3,0000	0,0000	3,0000		
69	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe.Umywalka dla niepełnosprawnych	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
70	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
71	syfony umywalkowe z CHROMOWANY ze spustem	szt.	2,0000	0,0000	2,0000		
72	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	4,0698	0,0000	4,0698		
73	balustrady i pochwyt stalowe	m	6,1000	0,0000	6,1000		
74	zaprawa cementowa M 12	m3	0,0122	0,0000	0,0122		
75	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,2440	0,0000	0,2440		
76	elektrody	szt.	12,2000	0,0000	12,2000		
77	kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 6 cm	szt.	361,8000	0,0000	361,8000		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
78	piasek	m3	0,4395	0,0000	0,4395		
79	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	3,6000	0,0000	3,6000		
80	drzwi Aluminiowe dwuskrzydłowe częściowo przeszklone P4, cztery zawiasy na skrzydło, asymetryczne 80+40, wysokość 200 cm	m2	3,2000	0,0000	3,2000		
81	drzwi Aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone P4, EI 60, cztery zawiasy na skrzydło, wys 200 cm. szer. min. 110 cm	m2	2,2000	0,0000	2,2000		
RAZEM							

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportu poziomego	m-g	0,3448		
2	wyciąg	m-g	0,0776		
3	środek transportowy	m-g	0,0559		
4	środek transportowy	m-g	1,3066		
5	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane	m-g	9,3664		
6	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0,6771		
7	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	4,1914		
8	środek transportowy	m-g	0,5556		
9	wyciąg	m-g	2,7726		
10	wyciąg	m-g	0,5656		
11	środek transportowy	m-g	0,0107		
12	środek transportowy	m-g	0,1178		
13	samochód dostawczy do 1 t	m-g	0,4800		
14	samochód dostawczy	m-g	0,1035		
15	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,1700		
16	spawarka elektryczna wirująca	m-g	2,7450		
17	ubijak	m-g	1,3668		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	19,900
2	KNK 2-06 0801-05	Rozbiórka podbudowy ze żwirobotonu gr 10 cm. Niwelacja różnicy wysokości posadzki w gabinecie i poczekalni do poziomu posadzek pozostałej części Przychodni.	m3	$(16,4 + 3,5) * 0,1 = 1,990$
3	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2	65,680
4	KNNR 3 0702- 06	Wykucie z muru drzwi.	m2	$0,9 * 2$ {Demontaż drzwi wejścia do gabinetu} = 1,800
5	KNR-W 2-02 2003-03 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Poszerzenie otworu przejścia do gabinetu	m2	$0,2 * 2 + 1,1 * 1,4$ {Powiększenie otworu po drzwiach wejścia do gabinetu} = 1,940
6	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	19,900
7	KNNR 3 0303- 01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	$1 * 2,05 * 0,2$ {Przejście do gabinetu z korytarza ogólnodostępnego} = 0,410
8	KNNR 3 0702- 06 analogia	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych przedsionka	m2	$1,8 * 1,9 = 3,420$
9	KNNR 3 0303- 01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej: powiększenie otworu drzwiowego - dopasowanie do wymogów ppoż.	m3	$0,4 * 2,1 * 0,2$ {Powiększenie otworu drzwiowego} = 0,168
10	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	$2,11 * 1,42$ {Przedsiónek} = 2,996
11	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek: rozebranie cokołu w przedsionku	m2	$0,12 * (1,43 + 0,8 + 0,9)$ {Przedsiónek} = 0,376
12	KNR 13-23 0107-01	Wykucie pogłębienia w posadzce monolitycznej lastrykowej pod wycieraczkę systemową	m2	$1,2 * 2$ {Przedsiónek} = 2,400
13	KNNR 3 0702- 06	Wykucie z muru drzwi.	m2	$0,9 * 2$ {Demontaż drzwi wejścia do WC} = 1,800
14	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	4,660
15	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek.	m2	29,000
16	KNNR 3 0303- 01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	$3 * 2,11 * 0,2$ {ściana oddzielenia wc od korytarza} = 1,266
17	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000
18	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000
19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000
20	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1,000
21	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	1,000
22	KNNR 3 0702- 06	Wykucie z muru drzwi.	m2	$0,8 * 2$ {Demontaż drzwi od strony Przychodni Zdrowia} = 1,600
23	KNNR 3 0303- 01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3	0,316
24	KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	3,9 {Przedsiónek przejścia} = 3,900
25	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek.	m2	$9 * 1,7 - 0,85 * 2,2 - 0,75 * 2 - 1,1 * 2$ {Przedsiónek} = 9,730

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
26	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zgodnie z wymaganiami ppoż. Drzwi dwuskrzydłowe: skrzydło czynne szer. 120 cm. skrzydło bierne szerokości 40 cm.	m2	1,6 * 2,0 = 3,200
27	KNR 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia 1x2 m. Wierzch wycieraczki zlicowany z górą posadzki. Wycieraczka gr. 22 mm	szt.	1,000
28	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro:	m2	3,000
29	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	3,000
30	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2	3,000
31	KNR AT-43 0102-02	Okladziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili C mocowanych do ścian za pomocą uchwytów.	m2	2,3 * 3,2 {wykonanie ścian podziału pomieszczeń} = 7,360
32	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2	4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400
33	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400
34	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	2,2 * 2 + 1,8 * 2 {Toaleta pacjentek} = 8,000
35	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400
36	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400
37	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki gładkie, matowe, R9, odporność na plamienie 4, grubość 8 mm, rektyfikowane, klasa ścieralności 4	m2	4,4 {Toaleta pacjentek} = 4,400
38	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2	(2,2 + 1,8) * 2 - 0,9 * 2 - 0,8 * 1,8 = 4,760
39	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2	15,4 {Gabinet} = 15,400
40	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	15,4 {Gabinet} = 15,400
41	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	15,4 {Gabinet} = 15,400
42	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Wyrównanie ścian pod układaną wykładzinę.	m2	(3 + 4,02) * 2 * 2,8 - 0,9 * 2 * 3 - 1,5 * 1,8 {Gabinet} = 31,212
43	KNR 2-02 1112-01 analogia	Okladziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	poz.42 = 31,212
44	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	poz.42 {Gabinet} = 31,212
45	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Sufity rastrowe zwykłe.Gabinet i przedsionek. Sufit obniżony o ok. 30 cm.	m2	15,36 + 4,4 = 19,760
46	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej. Panele oświetleniowe LED 60x60 do sufitów modułowych	szt.	6 {założono - rzeczywista ilość winna być dobrana tak, by spełniać warunki oświetleniowe dla pomieszczeń - zgodnie z obowiązującymi Normami} = 6,000
47	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903-1	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową	szt.	4,000
48	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Baterie umywalkowe z ogranicznikiem zużycia ilości wody: chromowane, stojące	szt.	1,000

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
49	KNR 2-15 0224-03	Zakup, Dostawa i Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Ceramiczne, wolnostojące, z deską wolnoopadającą przeciwbakteryjną.	kpl.	1,000
50	KNR 2-15 0224-03 analogia	Zakup, Dostawa i Montaż bidetu.	kpl.	1,000
51	KNR 2-15 0221-02	Zakup, Dostawa i Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem "butelkowym" Umywalka dla niepełnosprawnych szerokości 58 cm, głębokości 45-50 cm. Umywalka z uformowaniem pozwalającym przybliżyć się osobie niepełnosprawnej kranu.	szt.	1,000
52	wycena indywidualna	Komplet pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z DIN 18024-2 Pochwyty przy umywalce Pochwyty przy ustępie Pochwyty przy bidecie Atestowane ze stali nierdzewnej, udźwig minimalny 110 kg.	kpl.	1,000
53	KSNR 2 1002- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych/ Drzwi do gabinetu z zamkiem i wkładką.	m2	$0,9 * 2 = 1,800$
54	KSNR 2 1002- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych/ Drzwi do łazienki przy gabinecie. Drzwi z otworami przewiewnymi i zamknięciem od wewnątrz.	m2	$0,9 * 2 = 1,800$
55	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2	$6,3 \{Toaleta przy wejściu\} = 6,300$
56	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	$6,3 \{Toaleta przy wejściu\} = 6,300$
57	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m	$(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ $\{Toaleta pacjentek\} = 8,780$
58	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	$(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ $\{Toaleta pacjentek\} = 8,780$
59	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	$(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ $\{Toaleta pacjentek\} = 8,780$
60	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą zwykłą Płytki gładkie, matowe, R9, odporność na plamienie 4, grubość 8 mm, rektyfikowane, klasa ścieralności 4	m2	$(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ $\{Toaleta pacjentek\} = 8,780$
61	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60x60 cm	m2	$(3 + 2,29) * 2 - 0,9 * 2$ $\{Toaleta pacjentek\} = 8,780$
62	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Sufity rastrowe zwykłe. Szatnie i Korytarze	m2	6,300
63	KNR 13-25 0405-06	Montaż oprawy oświetleniowej. Panele oświetleniowe LED 60x60 do sufitów modułowych	szt.	6 {założono - rzeczywista ilość winna być dobrana tak, by spełniać warunki oświetleniowe dla pomieszczeń - zgodnie z obowiązującymi Normami} = 6,000
64	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903-1	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową	szt.	6,000
65	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Baterie umywalkowe z ogranicznikiem zużycia ilości wody: chromowane, stojące	szt.	1,000
66	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Ceramiczne, wolnostojące, z deską wolnoopadającą przeciwbakteryjną.	kpl.	1,000

Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
67	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem "butelkowym" Umywalka dla niepełnosprawnych szerokości 58 cm, głębokości 45-50 cm. Umywalka z uformowaniem pozwalającym przybliżyć się osobie niepełnosprawnej kranu.	szt.	1,000
68	wycena indywidualna	Przewijak dla dzieci: Atestowany, Maksymalne obciążenie 25 kg. Pas regulowany zabezpieczający dziecko przed wypadnięciem. Stalowe zawiasy	szt.	1,000
69	wycena indywidualna	Komplet pochwyty dla niepełnosprawnych zgodnie z DIN 18024-2 Pochwyty przy umywalce Pochwyty przy ustępie Pochwyty przy bidecie Atestowane ze stali nierdzewnej, udźwig minimalny 110 kg.	kpl	1,000
70	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zgodnie z wymaganiami ppoż. Drzwi jednoskrzydłowe: szer. 110 cm. EI 60. aluminium z zawiasami samozamykającymi, lub samozamyjaczem, przeszklone	m2	1,1 * 2,0 = 2,200
71	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2	9 * 2,2 - 0,85 * 2,2 - 0,75 * 2 - 1,1 * 2 {Przedsiónek} = 14,230
72	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	poz.71 = 14,230
73	KNR 19-01 0205-07	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - ławy, płyty stopnie - schody przed wejściem od strony ul. Ceramicznej	m3	(1,1 * 2 + 2,35 * 0,75) * 0,2 + 0,5 * 1,1 * 1,6 = 1,673
74	KNR 2-31 23103-01 analogia	Schody z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej. Kostka bezfazowa, stopnie z palisady	m2	2 * 1,7 + 2,5 * 1,2 + 0,5 * 0,6 = 6,700
75	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o pochwytach okrągłych fi 50, osadzone i zabetonowane na słupkach fi 50 o masie do 10 kg	m	2,6 + 0,4 = 3,000
76	KNR-W 2-02 1207-02	Pochwyty dla niepełnosprawnych wzdłuż pochylni	m	3,100

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 Demontaże i rozbiórki	4
2 Prace wykończeniowe	6
3 Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Ceramicznej	9
Kosztorys	11
1 Demontaże i rozbiórki	11
2 Prace wykończeniowe	18
3 Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych od strony ul. Ceramicznej	38
Podsumowanie	39
Zestawienie robocizny	41
Zestawienie materiałów	41
Zestawienie sprzętu	43
Zestawienie pozycji kosztorysu	44
Spis treści	48